

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Elewacja -malowanie i naprawa tynku cienkowarstwowego					
1	NNRNKB 202	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletac KOMBI" o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1621a-01	9.15*6.25*2 7.8*8.2	m ² m ²	114.375 63.960	
				RAZEM	178.335
2	NNRNKB 202	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków	m ² rzu- tu m ² rzu- tu	9.000	
d.1	1621-03	3*3*1			
				RAZEM	9.000
3	KNR-W 4-01	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych - tylko robocizna oraz nowe obejmy	m		
d.1	0536-02	2*6.5	m	13.000	
	analogia			RAZEM	13.000
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mecha- niczne i zmycie wraz z użyciem preparatu przeznaczonego do usuwania zanieczysz- czeń pochodzenia organicznego	m ²		
d.1	2608-01	9.15*6.25*2 7.8*6.25+0.5*7.8*2	m ² m ²	114.375 56.550	
	analogia			RAZEM	170.925
5	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobój- cza jednokrotnie (CT 99)	m ²		
d.1	2608-02	9.15*6.25*2 7.8*6.25+0.5*7.8*2	m ² m ²	114.375 56.550	
				RAZEM	170.925
6	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
d.1	0923-01	1.15*1.7*5 1*2.5 1*2.7 3*1.7*1.15	m ² m ² m ² m ²	9.775 2.500 2.700 5.865	
				RAZEM	20.840
7	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwo- wy malowanie farbą Silstar - malowanie dwukrotne	m ²		
d.1	2630-05	Krotność = 2 9.15*6.25*2 7.8*6.25+0.5*7.8*2	m ² m ²	114.375 56.550	
	analogia			RAZEM	170.925
8	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwo- wy Dryvit	m ²		
d.1	2630-02	NAPRAWY TYNKU - Przyjęto 10 % powierzchni Krotność = 2 170.925*0.1	m ²	17.093	
	analogia			RAZEM	17.093
9	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
d.1	0104-06	9+9	m	18.000	
				RAZEM	18.000
2 Naprawa balkonu					
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.2	1212-08	(1.1+2.7+1.1)*1*2	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
11	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 40 mm - wymiana podłogi balkonu deski zaimpregnowane ciśnieniowo	m ²		
d.2	0411-06	1.1*2.5	m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
3 CHODNIK					
12	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźłowej 14x14 cm na pod- sypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawa cement.	m ²		
d.3	0807-03	2.8*7.8+2.5*2.8	m ²	28.840	
				RAZEM	28.840
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I- IV głębok. 20 cm	m ²		
d.3	0101-01	2.8*(7.8+4.5) 1.5*9.15+2.2*9 5.9*1.5+24.6*1.5	m ² m ² m ²	34.440 33.525 45.750	
				RAZEM	113.715

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 2.8*(7.8+4.5)	m ² m ²	 34.440	
				RAZEM	34.440
15 d.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 113.715	m ² m ²	 113.715	
				RAZEM	113.715
16 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 9.2*2+7.7*2+9-1.5+24.6+0.7	m m	 66.600	
				RAZEM	66.600
17 d.3	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV 2.8+4.5	m m	 7.300	
				RAZEM	7.300
18 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.25*0.4*(2.8+4.5)	m ³ m ³	 0.730	
				RAZEM	0.730
19 d.3	KNR 2-31 0403-05 analogia	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 2.8+4.5	m m	 7.300	
				RAZEM	7.300
20 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 9.2*2+0.7+9-1.5+7.7*2+24.6	m m	 66.600	
				RAZEM	66.600
21 d.3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm - wjazd 2.8*(7.8+4.5)	m ² m ²	 34.440	
				RAZEM	34.440
22 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - wjazd 2.8*(7.8+4.5)	m ² m ²	 34.440	
				RAZEM	34.440
23 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - wjazd 2.8*(7.8+4.5)	m ² m ²	 34.440	
				RAZEM	34.440
24 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 1.5*9.2+2.2*9+7.7*1.5+24.6*1.5	m ² m ²	 82.050	
				RAZEM	82.050
25 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik 82.05	m ² m ²	 82.050	
				RAZEM	82.050
26 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wjazd 2.8*(7.8+4.5)	m ² m ²	 34.440	
				RAZEM	34.440
4 ROBOTY PORZĄDKOWE					
27 d.4	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 1 km 28.4*0.5+5	m ³ m ³	 19.200	
				RAZEM	19.200
28 d.4	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9 19.2	m ³ m ³	 19.200	
				RAZEM	19.200