

Załącznik AB
ul. Rynek 14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont kamienicy ul.Rynek 14 w Serocku					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2-	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	02 1603-01	(13+13)*9	m ²	234,00	
				RAZEM	234,00
2	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1	m-g		
d.1	16 z.sz.5.15	(poz.:1)		RAZEM	0,00
2	45453000-7	ROBOTY ELEWACYJNE			
2.1		Remont elewacji frontowej			
3	KNR-W 4-	Oczyszczenie ścian murów z wystrojem architektonicznym z cegły	m ²		
d.2.	01 0737-02				
1		13*8,5	m ²	110,50	
				RAZEM	110,50
4	KNR-W 4-	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczebliń -	m ²		
d.2.	01 1209-02	naświetla bez szczebliń malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice			
1	z.sz.4.5.4.	łącznie z ćwierćwałkami			
	9914-10 z.				
	sz.4.5.4.				
	9914-15 z.				
	sz.4.5.4.				
	9914-17				
		(1,61*1,08)*6	m ²	10,43	
		(1,2*2,31)*2	m ²	5,54	
		(1,5*1,5)*4	m ²	9,00	
				RAZEM	24,97
5	KNR-W 4-	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.2.	01 1212-09				
1		<wsporniki balkonów>(1,2*0,3)*4	m ²	1,44	
		<balustrady>[(1,2+1,8+1,2)*1,0]*2	m ²	8,40	
				RAZEM	9,84
6	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.2.	01 1212-08				
1		poz.5	m ²	9,84	
				RAZEM	9,84
7	KNR-W 4-	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32	m ²		
d.2.	01 0415-06	mm - wymiana desekowania balkonów			
1	analogia				
		(1,3*1,9)*2	m ²	4,94	
				RAZEM	4,94
8	KNR-W 4-	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania	m ²		
d.2.	01 0628-03	preparatami olejowymi			
1		poz.6	m ²	9,84	
				RAZEM	9,84
9	KNR-W 4-	Patynowanie (kolorowanie) murów z cegły o powierzchni ponad 5 m ²	m ²		
d.2.	01 0738-02				
1		poz.3	m ²	110,50	
				RAZEM	110,50
2.2		Remont elewacji od podwórza			
10		Demontaż elementów zamontowanych do elewacji łącznie z daszkiem	kpl.		
d.2.	wycena in-	nad drzwiami wejściowymi			
2	dywidualna				
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR K-58	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie	m ²		
d.2.	0101-07				
2		13*8,5	m ²	110,50	
				RAZEM	110,50
12	KNR 0-33	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm klejonymi	m ²		
d.2.	0105-01	do podłoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wypra-			
2	analogia	wy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie - uzupełnienie ubytków i			
		uszkodzeń elewacji			
		20*0,5	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 0-33	Malowanie elewacji	m ²		
d.2.	0128-01				
2		poz. 11	m ²	110,50	
				RAZEM	110,50
14		Zakup i montaż daszku nad wejściem - zadaszenie wejściowe z aluminium malowanego proszkowo, wypełnienie płytą poliwęglanową z filtrem UV, z rynienką odpływową i uszczelką	szt		
d.2.	wycena indywidualna				
2		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3	45453000-7	ROBOTY DEKARSKIE			
3.1		Wymiana orynnowania i obróbek blacharskich			
15	KNR-W 4-	Wymiana zużytych rur spustowych na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe	m		
d.3.	01 0536-02				
1	analogia	4*8,5	m	34,00	
				RAZEM	34,00
16	KNR-W 4-	Wymiana rynien na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
d.3.	01 0544-04				
1		13+13	m	26,00	
				RAZEM	26,00
17	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3.	01 0545-08				
1		$(6+6+6+6)*1,6+(13+13)*0,8+(0,9+0,5+0,9+0,5)*0,5*2+(3+3+1)*4$	m ²	90,00	
				RAZEM	90,00
18	KNR-W 4-	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.3.	01 0540-02				
1		$(6+6+6+6)*1,6+(13+13)*0,8+(0,9+0,5+0,9+0,5)*0,5*2+(3+3+1)*4$	m ²	90,00	
				RAZEM	90,00
3.2	45400000-1	Remont pokrycia dachu			
19	KNR 9-21	Cięśniowe czyszczenie i mycie pokrycia dachu wodą gorącą - silne zanieczyszczenie	m ²		
d.3.	0106-03				
2	uwaga pod tablicą analogia	(13*9)*2	m ²	234,00	
				RAZEM	234,00
20	KNR-W 4-	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m ²	m ²		
d.3.	01 0523-09				
2	z.sz.2.3.				
	9909-04/3	poz. 19*25%	m ²	58,50	
				RAZEM	58,50
4	45000000-7	REMONT KOMINÓW			
21	KNR-W 4-	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
d.4	01 0310-05				
		12*15	m	180,00	
				RAZEM	180,00