

Załącznik nr 1 B
ul. Pułtuską 17

Pułtusk17_oficyna_SEROCK_2025

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont oficyny ul. Pułtuską 17 w Serocku						
1	45100000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 2- d.1 02 1603-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
			<17>(33,0+14,5+26,0+7,0+16,0)*3,5	m ²	337,75	
					RAZEM	337,75
2	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5. 15		Czas pracy rusztowań grupy 1 rusztowanie (poz.:1)	m-g		
					RAZEM	44,07
2	45453000-7		BUDYNEK: Pułtuską 17			
2.1			Remont elewacji			
3	KNR-W 4- d.2. 01 0726-01 1		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podło- żach z cegły o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
			5%*poz.4	m ²	18,67	
					RAZEM	18,67
4	KNR-W 2- d.2. 02 1519-01 1 analogia		Malowanie tynków zewnętrznych gotowymi farbami silikatowymi (mi- neralnymi)	m ²		
			<elewacjaPN>21,9+4,4+27,8+4,3+22,3+4,9+(2,1+2+2+2,2)*2,0	m ²	102,20	
			<elewacjaPD>93,7+(3,53+2,01+2,01+1,76+1,76+2,03)*2,0	m ²	119,90	
			<elewacjaWS>39,0	m ²	39,00	
			<elewacjaZA>45,3	m ²	45,30	
			<gzyms>0,46*(1,08+10,71+8,58)	m ²	9,37	
			0,46*(11,9+5,25+5,02)	m ²	10,20	
			0,46*13,02	m ²	5,99	
			<cokół>(13,02+7,16+4,00+3,37+2,33+3,10+2,33+5,25+2,08+2,00+ 1,98+1,89+1,98+3,16+2,12+6,75+11,19+2,82+2,43+8,58+2,34+ 2,56+2,34+10,71+2,34+2,28+2,34+5,73)*0,35	m ²	41,36	
					RAZEM	373,32
5	KNR-W 4- d.2. 01 0928-01 1		Wykonanie z gotowych prefabrykatów skrzydeł drzwiowych płyto- wych z dwustronnym oklejeniem sklejką lub płytą pilśniową o po- wierzchni do 1.0 m ²	szt.		
			0,7*1,16<ściana szczytowa wejście na strych>	szt.	0,81	
					RAZEM	0,81
6	KNR-W 4- d.2. 01 0928-02 1		Wykonanie z gotowych prefabrykatów skrzydeł drzwiowych płyto- wych z dwustronnym oklejeniem sklejką lub płytą pilśniową o po- wierzchni do 2.0 m ²	szt.		
			0,96*1,16<ściana szczytowa wejście na strych>	szt.	1,11	
					RAZEM	1,11
7	KNR-W 4- d.2. 01 0310-02 1		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu po- nad 0.5 m ³	m ³		
			1,24*0,57*(1,94+1,13+0,95)	m ³	2,84	
			1,51*0,50*1,05	m ³	0,79	
					RAZEM	3,63
8	KNR-W 4- d.2. 01 0728-03 1		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o pod- łożach z cegły o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - kominy	m ²		
			0,77*1,94+1,24*1,94+0,57*((1,24+0,77)/2)*2	m ²	5,05	
			0,77*1,13+1,24*1,13+0,57*((1,24+0,77)/2)*2	m ²	3,42	
			0,77*0,954+1,24*0,954+0,57*((1,24+0,77)/2)*2	m ²	3,06	
			0,50*1,51*2+1,05*1,51+1,05*1,10	m ²	4,25	
					RAZEM	15,78
9	KNR-W 2- d.2. 02 0220-05 1		Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
			1,94*0,57	m ²	1,11	
			1,13*0,57	m ²	0,64	
			0,95*0,57	m ²	0,54	
			0,70*1,25	m ²	0,88	
					RAZEM	3,17
2.2			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej			

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR-W 4- d.2. 01 0353-03 2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
			<okna>4+1	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00
11	KNR-W 4- d.2. 01 0353-04 2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			<okna>3+15	szt.	18,00	
			<drzwi zewnętrzne>1+1+1	szt.	3,00	
					RAZEM	21,00
12	KNR-W 4- d.2. 01 0353-05 2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			<drzwi zewnętrzne>2+2+1+1	m2	6,00	
					RAZEM	6,00
13	KNR-W 2- d.2. 02 1009-05 2		Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2	m2		
			<poz.11 okna>4*(0,90*0,50)+1*(0,50*0,30)	m2	1,95	
					RAZEM	1,95
14	KNR-W 2- d.2. 02 1009-06 2		Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2	m2		
			<poz.12 okna>3*(1,65*1,00)+15*(1,45*1,05)	m2	27,79	
			<poz.12 drzwi>1*(1,0*2,0)	m2	2,00	
					RAZEM	29,79
15	KNR-W 2- d.2. 02 1027-02 2		Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
			2,10*4+2,00*1+1,80*1	m2	12,20	
					RAZEM	12,20
16	KNR-W 2- d.2. 02 1027-03 2		Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe z naswietlem o powierzchni ponad 1.5 m2	m2		
			2,64*2	m2	5,28	
					RAZEM	5,28