

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Elewacja-malowanie i naprawa tynku cienkowarstwowego					
1	NNRNKB 202	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletac KOMBI" o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1621a-01	9.3*6.25*2 2.3*6.25+2.3*8	m ² m ²	116.250 32.775	
				RAZEM	149.025
2	NNRNKB 202	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków	m ² rzutu		
d.1	1621-03	3*3*2	m ² rzutu	18.000	
				RAZEM	18.000
3	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie wraz z użyciem preparatu przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia organicznego	m ²		
d.1	2608-01	9.3*6.25 2.3*6.25+2.3*8	m ² m ²	58.125 32.775	
				RAZEM	90.900
4	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)	m ²		
d.1	2608-02	9.3*6.25*2 2.3*6.25+2.3*8	m ² m ²	116.250 32.775	
				RAZEM	149.025
5	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenowa	m ²		
d.1	0923-01	1.15*1.7*11 1.15*2.5 1.15*2.7	m ² m ² m ²	21.505 2.875 3.105	
				RAZEM	27.485
6	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy malowanie farbą Silstar - malowanie dwukrotne	m ²		
d.1	2630-05	Krotność = 2 9.3*6.25*2 2.3*6.25+2.3*8	m ² m ²	116.250 32.775	
				RAZEM	149.025
7	KNR 0-28	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Dryvit	m ²		
d.1	2630-02	NAPRAWY TYNKU - Przyjęto 10 % powierzchni Krotność = 2 149.025*0.1	m ² m ²	14.903	
				RAZEM	14.903
8	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
d.1	0104-06	9+9	m	18.000	
				RAZEM	18.000
2 Naprawa balkonu					
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
d.2	1212-08	(1.1+2.7+1.1)*1*2	m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
10	KNR 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 40 mm - wymiana podłogi balkonu - deski zaimpregnowane ciśnieniowo	m ²		
d.2	0411-06	1.1*2.5	m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
3 KOMÓRKI					
11	KNR-W 4-01	Wymiana drzwi metalowych nieocieplanych	m ²		
d.3	1301-06	UWAGA: Należy uwzględnić dostawę drzwi metalowych 0.9*2.05*8	m ²	14.760	
				RAZEM	14.760
12	KNR-W 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie	m ²		
d.3	0902-01	24.6*2.6-0.9*2*8 (3+2.6)/2*3.86	m ² m ²	49.560 10.808	
				RAZEM	60.368
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.3	1505-10	60.368	m ²	60.368	
				RAZEM	60.368
14	KNR-W 4-01	Wymiana drzwi metalowych nieocieplanych ażurowych śmietnik	m ²		
d.3	1301-06	UWAGA: Należy uwzględnić dostawę drzwi metalowych 0.8*2.05*1	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku 2.5*9	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
16 d.3	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 3*9	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
17 d.3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 3*9	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
18 d.3	KNR 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo 3*9	m ² m ²	 27.000	
				RAZEM	27.000
19 d.3	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. (3*2+9*2)*0.032*0.15	m ³ m ³	 0.115	
				RAZEM	0.115
20 d.3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej (3*2+9*2)*0.2	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
4 ROBOTY PORZĄDKOWE					
21 d.4	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żuż- lobetonowych na odległość 1 km 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
22 d.4	KNR-W 4-01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9 5	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000