

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PLAC ZABAW SEROCK ul. Pułtusa					
1	KNR-W 4-01	Wymiana zużytych obicia ścianek wspinaczkowych i stopni oraz podestów, sklejka wodoodporna antypoślizgowa 18 mm wraz z odtworzeniem kamieni do wspinaczki ok 40 szt	m ²		
d.1	0403-02	R=2,0			
	analogia	Wymiana jednostronnego obicia z płyt pilśniowych o grubości 5.0 - 19.0 mm ścian drewnianych 4*1.5+0.25*10*0.8+1*3	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0101-04	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 7-12	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.1	0222-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4		Wymiana lin siatki wspinaczkowej zestawu dwuwieżowego, liny zbrojone w otulinie fi 16 wraz z niezbędnymi łącznikami	m ²		
d.1	analiza indywidualna	R= 3,0 rg 3*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
5		Wymiana Huśtawki XXL, siedzisko gumowe, łączuchy fi 6 mm dł, 1,8 m	szt		
d.1	analiza indywidualna	R= 3 rg 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Wymiana liny stalowej do tzw zestawu komandos, lina stalowa 19x 7 długości ok 6 m wraz z odbojnikami i siedziskiem	szt		
d.1	analiza indywidualna	R= 6,0 rg 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 PLAC Dębe					
7		Montaż tablicy informacyjnej	szt		
d.2	analiza indywidualna	R= 2,0 rg 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Montaż tablicy do koszykówki wraz z koszem, tablica laminowana 120 x 90 cm wraz z dorobieniem niezbędnej konstrukcji do istniejącego słupa	szt		
d.2	analiza indywidualna	R= 6 rg 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Oczyszczenie mechaniczne posadzki z mchów i chwastów boiska do koszykówki, nawierzchnia z kostki betonowej	m ²		
d.2	analiza indywidualna	R= 0,15 rg 100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
3 PLAC IZBICA					
10		Montaż tablicy do koszykówki wraz z koszem, tablica laminowana 120 x 90 cm wraz z dorobieniem niezbędnej konstrukcji do istniejącego słupa	szt		
d.3	analiza indywidualna	R= 6 rg 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Oczyszczenie mechaniczne posadzki z mchów i chwastów boiska do koszykówki, nawierzchnia z kostki betonowej	m ²		
d.3	analiza indywidualna	R= 0,15 rg 10*20	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
12		Wymiana huśtawki łańcuchowej podwójnej, elementy nośne drewniane z okrągłaków fi 15 cm wraz z dwoma siedziskami	szt		
d.3	analiza indywidualna	R= 10 rg 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 PLAC SEROCK Nowy Świat					
13		Wymiana zużytych płyt nawierzchni EPDM, 50x50 cm grub 55 mm	m ²		
d.4	analiza indywidualna	R= 2,0 rg			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 7-12	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.4	0101-04	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 7-12	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych	m ²		
d.4	0222-02	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
16		Wymiana lin siatki wspinaczkowej zjeżdżalni, liny zbrojone w otulinie fi 16 wraz z niezbędnymi łącznikami	m ²		
d.4	analiza indywidualna	R= 3,0 rg 3*2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
5 PLAC Jadwisin ul. Konwaliowa					
17		Montaż tablicy informacyjnej	szt		
d.5	analiza indywidualna	R= 2,0 rg 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-01	Wymiana desek ławek	szt.		
d.5	0425-06	4	szt.	4.000	
	analogia			RAZEM	4.000
19	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - malowanie ławek	m ²		
d.5	1209-08	4.5	m ²	4.500	
	analogia			RAZEM	4.500
20		Wymiana Huśtawki XXL, siedzisko gumowe, łańcuchy fi 6 mm dł, 1,8 m	szt		
d.5	analiza indywidualna	R= 3 rg 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6 PLAC MARYNINO					
21		Montaż tablicy do koszykówki wraz z koszem, tablica laminowana 120 x 90 cm wraz z dorobieniem niezbędnej konstrukcji do istniejącego słupa	szt		
d.6	analiza indywidualna	R= 6 rg 2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22		Oczyszczenie mechaniczne posadzki z mchów i chwastów boiska do koszykówki, nawierzchnia z kostki betonowej	m ²		
d.6	analiza indywidualna	R= 0,15 rg 100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
23	KNR-W 4-01	Wymiana desek ławek	szt.		
d.6	0425-06	6	szt.	6.000	
	analogia			RAZEM	6.000
24	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - malowanie ławek	m ²		
d.6	1209-08	3	m ²	3.000	
	analogia			RAZEM	3.000
25		Denontaż zjeżdżalni o konstrukcji stalowej około 150 kg, wys około 1,8 m wraz z zadaszeniem oraz przepłotni drabinkowej - ściany wspinaczkowej dł około 4 m również o konstrukcji stalowej, wraz z usunięciem stóp fundamentowych i uporządkowaniem terenu po robotach	kpl.		
d.6	analiza indywidualna	R= 10 rg 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.6	0108-09	3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.6	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.6	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
29 d.6	KNR 7-12 0222-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami fталowymi konstrukcji kratowych 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
7 PLAC ZABAW SEROCK ul. Polna					
30 d.7	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
31 d.7	KNR 7-12 0222-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami fталowymi konstrukcji kratowych 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
8 PLAC ZABAW STASI LAS					
32 d.8	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.8	KNR 7-12 0222-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami fталowymi konstrukcji kratowych 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
9 PLAC ZABAW Wola Smolana					
34 d.9	analiza in- dywidualna	Naprawa piłkochwyłów siatki poliuretanowej 10x10 cm - urwane naciągi i oczka mocujące R= 5 rg M- oczka mocujące 10 szt. 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
35 d.9	KNR 2-23 0212-02 analogia	Zabiegi konserwacyjno - pielęgnacyjne z uzupełnieniem piasku suszonego, nawierzchni sztucznej trawy boiska wielofunkcyjnego 15*30	m ² m ²	 450.000	
				RAZEM	450.000
36 d.9	KNR 4-01 1209-08 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - malowanie ławek 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
10 PLAC Stanisławowo					
37 d.10	analiza in- dywidualna	Montaż tablicy do koszykówki wraz z koszem, tablica laminowana 120 x 90 cm wraz z dorobieniem niezbędnej konstrukcji do istniejącego słupa R= 6 rg 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.10	analiza in- dywidualna	Oczyszczenie mechaniczne posadzki z mchów i chwastów boiska do koszykówki, nawierzchnia z kostki betonowej R= 0,15 rg 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
39 d.10	analiza in- dywidualna	Demontaż drewnianej konstrukcji huśtawki podwójnej drewnianej R= 3 rg 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.10	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.10	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000